



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Passa Prato, Pias, Tanques e Coifa em aço inox para Cozinha, Refeitório, Lactário e Centro Cirúrgico da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, conforme quantitativos e especificações dos produtos contidas conforme abaixo:

ITEM	QTDE	NOME DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01 - ÁREA DE UTENSÍLIOS				
01	01	Guiche passa prato, produzido em inox 430 com 6 divisórias nas medidas total de 800 x 750 x 400. Com travamento inferior em U para reforço.	1.750,00	1.750,00
02	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto.</p> <p>Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura.</p> <p>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.</p> <p>Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25mm em aço inox 304.</p> <p>Pernas com sapatas niveladoras.</p> <p>Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário.</p> <p>Medidas 2800x600x900mm</p>	5.500,00	5.500,00
02 - ÁREA SUJA LACTÁRIA				
03	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto.</p>	5.800,00	5.800,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

		<p>Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura.</p> <p>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.</p> <p>Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304.</p> <p>Pernas com sapatas niveladoras.</p> <p>Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário.</p> <p>Medidas 3000x600x900mm</p>		
04	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto.</p> <p>Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura.</p> <p>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.</p> <p>Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304.</p> <p>Pernas com sapatas niveladoras.</p> <p>Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário.</p> <p>Medidas 3000x600x900mm</p>	5.800,00	5.800,00
03 - ÁREA LIMPA LACTÁRIA				
05	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto.</p>	5.800,00	5.800,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

		<p>Saída compatível para válvula americana 3 ½". Vál- vula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento es- covado com acabamento sanitário. Medidas 3000x600x900mm</p>		
04 - ÁREA DE RECEPÇÃO DE UTENSÍLIOS				
06	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. 01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor esco- amento de água, na posição que precisar conforme a li- gação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Vál- vula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento es- covado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1000x600x900mm</p>	1.800,00	1.800,00
07	03	<p>tanque DML em aço inox 430/304 confeccionado com chapa de 1,2mm, com espelho posterior de 80mm. Pernas em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø38mm com travamento em tubo re- dondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, parede de 1,2mm, de Ø 25mm, soldados nas Pernas, com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento esco- vado com acabamento sanitário. Incluso válvula americana. Medidas 500 x 500 x 900mm</p>	1.750,00	5.250,00
05 - COZINHA PRINCIPAL				



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

08	01	<p>Coifa Aço Inox 430 - Confeccionada com chapa de 0,60mm, cravada, com saída para tubulação de 400mm com motor de 220volts, potência ¼ CV, rotação 1.600 RPM, vazão 4.200 m³h, pressão 13mmca.</p> <p>Acompanha tirantes para fixação no teto e suportes com furações compatíveis ao cabo de aço de 6mm incluso e instalação no local com furação e desvio no teto para saí da tubulação.</p> <p>Medidas - 2000 x 1200 x 600mm</p>	6.500,00	6.500,00
09	01	<p>Pia em aço inox 430/304 - com 04 cubas de 600x450x300mm</p> <p>Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>04 - Cubas confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, ambas na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto</p> <p>Saída compatível para válvula americana de 3 ½".</p> <p>Válvulas americanas inclusa.</p> <p>Tampo colado sobre estrutura.</p> <p>Estrutura confeccionada com pés de 38mm em aço inox 304, com travessas soldadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo.</p> <p>Prateleira inferior com gradeado em perfil U em aço inox 430 de 1mm.</p> <p>Soldadas em tubo de 25mm de aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras.</p> <p>Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula</p> <p>Medidas 8,500 x600 x9 00mm</p>	15.800,00	15.800,00
10	01	<p>pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 800x500x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água.</p> <p>01 - Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto.</p> <p>Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura.</p>	2.720,00	2.720,00



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

		<p>Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com lisa em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1600x600x900mm</p>		
06 – CENTRO CIRÚRGICO				
11	01	<p>Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 1800x600x900mm</p>	3.400,00	3.400,00
12	01	<p>Pia em aço inox 430/304 - com 01 cuba de 500x400x250mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras.</p>	4.500,00	4.500,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

		Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 2700x600x900mm		
13	01	Pia em aço inox 430/304 - com 02 cuba de 600x450x300mm Tampo confeccionado com aço inox 430 de 1mm, com espelho posterior de 80 mm, com borda de 65mm de reforço em todo seu contorno e rebaixo para contenção de água. Cuba confeccionada em aço inox 430 de 1mm com cantos soldados, com friso para melhor escoamento de água, na posição que precisar conforme a ligação de água e esgoto. Saída compatível para válvula americana 3 ½". Válvula americana inclusa. Tampo sobre estrutura. Estrutura confeccionada com pés de 38mm de aço inox 304 com travessas sol dadas em armação em U para melhor reforço para receber o tampo. Prateleira inferior com gradeado em perfil U em aço inox 430 de 1mm. Soldadas em tubo de 25 mm em aço inox 304. Pernas com sapatas niveladoras. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula Medidas 2700x600x900mm	5.500,00	5.500,00
14	01	Tanque em aço inox 430/304 confeccionado com chapa de 1,2mm, com espelho posterior de 80mm. Pernas em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de Ø38mm com travamento em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, parede de 1,2mm, de Ø 25mm, soldados nas Pernas, com sapatas niveladoras .. Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. Incluso válvula americana. Medidas 500 x 500 x 900	1.760,00	1.760,00
15	02	Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 2700 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionadores de joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão liquido e uma para álcool em gel.	8.100,00	16.200,00
16	01	Tanque para escovação fabricado em aço inoxidável 304 com acabamento escovado nas medidas de 3000 x 500 Soldas em atmosfera inerte de argônio Polimento escovado com acabamento sanitário. com ficção na parede estilo mão francesa, com 4 acionadores de joelho e 4 torneiras sendo duas para água uma para sabão liquido e uma para álcool em gel	11.400,00	11.400,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES
CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG
E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

TOTAL.....

99.480,00

1.1. FUNDAMENTO LEGAL

A contratação enquadra-se, como DISPENSA DE LICITAÇÃO, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A justificativa para essa contratação visa a construção da SND (Serviço de Nutrição e Dietética), Centro Cirúrgico e Necrotério da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, onde se faz necessário a aquisição de equipamentos industriais em aço inox afim de atender a demanda das atividades.

3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:

3.1. O prazo para fornecimento é a partir da assinatura do contrato.

3.2. O transporte, a carga, descarga e a instalação dos equipamentos correrão por conta da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente, onde deverá se tratar de empresa especializada em tal serviço atendendo as necessidades que a carga exige (equipamentos para carga e descarga e recursos humanos capacitados). O recebimento dos produtos será feito após inspeção visual de funcionário da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé que em seguida deverá autorizar ou não a entrega dos mesmos.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1. São obrigações da Contratante:

- a)** Notificar o fornecedor contratado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
- b)** Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo;
- c)** Designar o(s) fiscal(is) do contrato dentre os serviços realizados na área solicitante, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e para atestar o recebimento dos produtos, conforme definido no Termo de Referência;
- d)** Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no Termo de Referência, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, em relação a este Contrato;
- e)** Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

5.1. Fornecer dentro dos padrões estabelecidos no Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

5.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

5.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao órgão solicitante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega dos produtos;

5.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.5 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe a CONTRATADA, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

5.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

5.7 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação do instrumento convocatório.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO:

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

7. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:

7.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e normas previstas no *Termo de Referência*, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

7.3 O Atesto de conformidade da(s) Aquisição(ões) executada(s), caberá ao **Sr Fiscal de Contratos da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé.**

8. DAS SANÇÕES E PENALIDADES:



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

8.1. A CONTRATADA estará sujeita a sanção administrativa todas as vezes que os materiais e/ou serviços prestados não cumprirem o prescrito na proposta comercial aceita pela Administração Pública.

8.2 Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a Contratada estará sujeita à aplicação das seguintes sanções, após regular apuração, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e ampla de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis:

8.2.1 Advertência por escrito, nos seguintes casos:

8.2.1.1 Em caso de ocorrências de não-conformidade dos materiais e/ou requisitados.

8.2.1.2 Descumprimento de outras obrigações consideradas acessórias.

8.2.2 Multas:

8.2.2.1 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) a ser calculada sobre o valor total da contratação, no caso de inadimplemento total por parte da Contratada, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar por perdas e danos.

8.2.2.2 Pelo descumprimento das obrigações contratadas a Administração aplicará multas moratórias de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia/aula não ministrada ou que descumpra o previsto na proposta comercial.

8.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

8.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

8.3 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.4 O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar o contrato decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

9. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO:

9.1. As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios:



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

- a) A contratada apresentará a Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, relatório dos produtos, contendo as especificações, quantidades e valores;
- b) A Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, após efetuar a análise do relatório de fechamento enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a emissão e envio da respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo;
- c) O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, após a apresentação da Nota Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado.

9.2 A Nota Fiscal/Fatura contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação, sob pena de não ser processada e não paga.

9.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.

9.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;

9.5 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

9.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada;

9.7 O pagamento só será efetuado mediante a apresentação de ATESTE, assinado pelo servidor designado, responsável pela fiscalização, confirmando o recebimento dos produtos solicitados e de acordo com as especificações contidas na proposta.

10. DA VIGÊNCIA:

10.1. A contratação terá um prazo de vigência de até **60** (sessenta) dias ou até a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021, caso o(s) produtos não tenha(m) sido entregue(s).

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

11.1 Menor Preço Global

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

12.1 Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor expedida pelo órgão Sanitário competente, de abrangência Estadual ou Municipal;



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES
CNPJ: 18.180.356/0001-10**

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG
E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

12.2 Comprovação de aptidão da licitante para o fornecimento em características semelhantes com o objeto da licitação, representada(s) por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e/ou privado.

13. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente aquisição está previsto na seguinte Dotação Orçamentária:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ

Maria da Fé-MG, 21 de Janeiro de 2025.

William Daniel Marqueis Pereira
Presidente da Fundação Municipal
de Saúde de Maria da Fé