



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento com piso intertravado sextavado - bloquetes	Nº SICONV 892771	Nº OPERAÇÃO 1067633-88	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Maria da Fé/MG	Nº OPERAÇÃO 1067633-88	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Maria da Fé/MG
---	---------------------	---------------------------	---	---------------------------	---

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação em trechos dos bairros rurais						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0,00	0,00	0,00	136.474,99	0,00	142.175,51	0,00	103.362,52	59.134,66	135.864,62
1.	Pavimentação em Trechos dos Bairros Rurais		-													
1.1.	TRECHOS CONVÊNIO		-													
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	19,20	TRECHO 4 - 3,20 x 2,00 = 6,40 m² TRECHO 8 - 3,20 x 2,00 = 6,40 m² TRECHO 10 - 3,20 x 2,00 = 6,40 m²	2.	TRECHOS				6,40				6,40		6,40
1.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.436,00	TRECHO 4 - 7,20m x 140,69m + 53,02m² = 1066,00 m² TRECHO 6 - 6,50m x 164,00m = 1066,00m² TRECHO 8 - 7,20m x 110,00m = 792,00m² TRECHO 9 - 6,50m x 66,46m = 432,00m² TRECHO 10 - 7,20m x 150,00m = 1080,00m²	2.	TRECHOS				1.066,00		1.066,00		792,00	432,00	1.080,00
1.1.3.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	TRECHO 4 - 2 UNIDADES TRECHO 6 - 2 UNIDADES TRECHO 8 - 2 UNIDADES TRECHO 9 - 2 UNIDADES TRECHO 10 - 2 UNIDADES	2.	TRECHOS				2,00		2,00		2,00	2,00	2,00
1.1.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	70,00	TRECHO 4 - 7,00m (LARGURA DA RUA) + 11,00m (EXTENSÃO DO DESPEJO) TRECHO 6 - 6,50m (LARGURA DA RUA) + 11,50m (EXTENSÃO DO DESPEJO) TRECHO 8 - 7,20m (LARGURA DA RUA) + 8,80m (EXTENSÃO DO DESPEJO) TRECHO 9 - 6,50m (LARGURA DA RUA) + 2,50m (EXTENSÃO DO DESPEJO) TRECHO 10 - 7,20m (LARGURA DA RUA) + 1,80m (EXTENSÃO DO DESPEJO)	2.	TRECHOS				18,00		18,00		16,00	9,00	9,00
1.1.5.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.160,00	TRECHO 4 - 130,00m L/D + 130,00m L/E TRECHO 6 - 130,00m L/D + 130,00m L/E TRECHO 8 - 110,00m L/D + 110,00m L/E TRECHO 9 - 60,00m L/D + 60,00m L/E TRECHO 10 - 150,00m L/D + 150,00m L/E	2.	TRECHOS				260,00		260,00		220,00	120,00	300,00
1.1.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.160,00	TRECHO 4 - 130,00m L/D + 130,00m L/E TRECHO 6 - 130,00m L/D + 130,00m L/E TRECHO 8 - 110,00m L/D + 110,00m L/E TRECHO 9 - 60,00m L/D + 60,00m L/E TRECHO 10 - 150,00m L/D + 150,00m L/E	2.TR	TRECHOS				260,00		260,00		220,00	120,00	300,00
1.1.7.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	69,20	TRECHO 4 - 7,20m * 2 (INÍCIO E FIM) TRECHO 6 - 6,50m * 2 (INÍCIO E FIM) TRECHO 8 - 7,20m * 2 (INÍCIO E FIM) TRECHO 9 - 6,50m * 2 (INÍCIO E FIM) TRECHO 10 - 7,20m * 2 (INÍCIO E FIM)	2.	TRECHOS				14,40		13,00		14,40	13,00	14,40



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Calçamento com piso intertravado sextavado - bloquetes	892771	1067633-88	Prefeitura Maria da Fé/MG	1067633-88	Prefeitura Maria da Fé/MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	TRECHO 1 - GROTA	TRECHO 2 - CAFUNDÓ	TRECHO 3 - GOIABAL	TRECHO 4 - MATA DE CIMA	TRECHO 5- MATA ISIDORO	TRECHO 6 - MATA ISIDORO	TRECHO 7- POSSES CAMPINHO	TRECHO 8 - LAGOA	TRECHO 9 - LAGOA	TRECHO 10 - SÃO JOÃO
Pavimentação em trechos dos bairros rurais								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.740,00	TRECHO 4 - 6,00m (LARGURA DA RUA) * 142,83m (EXTENSÃO DO TRECHO) + 53,02m² (ABERTURA DE TRECHO) TRECHO 6 - 5,30m (LARGURA DA RUA) * 171,70m (EXTENSÃO DO TRECHO) TRECHO 8 - 6,00m (LARGURA DA RUA) * 110,00m (EXTENSÃO DO TRECHO) TRECHO 9 - 5,30m (LARGURA DA RUA) * 67,92m (EXTENSÃO DO TRECHO) TRECHO 10 - 6,00m (LARGURA DA RUA) * 150,00m (EXTENSÃO DO DESPEJO)	2.	TRECHOS		0,00	0,00	0,00	136.474,99	0,00	142.175,51	0,00	103.362,52	59.134,66	135.864,62
2.	Pavimentação em Trechos dos Bairros Rurais - COMPENSAÇÃO ÁREA		-														
2.1.	TRECHOS PREFEITURA		-														
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	74,95	TRECHO 4 - 7,20m x 2,14m = 15,40 m² TRECHO 6 - 6,50m x 7,70m = 50,04m² TRECHO 9 - 6,50m x 1,46m = 9,51m²	2.TR	TRECHOS					15,40		50,04			9,51	
2.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,20	TRECHO 4 - 6,75m L/D + 23,57m L/E TRAVAMENTO TRECHO 6 - 39,28m L/D + 42,76m L/E TRECHO 9 - 2,46m L/D + 12,38m L/E	2.TR	TRECHOS					30,32		82,04			14,84	
2.1.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	107,35	TRECHO 4 - 6,75m L/D + 17,72m L/E TRECHO 6 - 39,28m L/D + 34,76m L/E TRECHO 9 - 2,46m L/D + 6,38m L/E	2.TR	TRECHOS					24,47		74,04			8,84	

Maria da Fé/MG  
Local  
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Matheus Brito Corrêa Carvalho  
CREA/CAU: 255.951/D-MG  
ART/RRT: MG20231843535

Responsável Técnico  
Nome: Matheus Brito Corrêa Carvalho  
CREA/CAU: 255.951/D-MG  
ART/RRT: MG20231843535